Trinkwasserzweckverband „Neiße-Schöps“

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Hauptstraße 50, 02906 Waldhufen
Tel.: 035827/ 7 20 33
E-Mail: kontakt@twzv.info
www.twzv.info

Sprechzeiten: Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr, 13.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr, 13.00 - 18.00 Uhr

Informationen zu Bauvorhaben

Baubeginn Neubau Hochbehälter Kodersdorf einschließlich Zuleitungen

Der Trinkwasserzweckverband „Neiße-Schöps“ (TWZV) wird im Zeitraum Februar 2025 bis voraussichtlich Ende 2026 auf dem Heideberg zwischen Kodersdorf und Wiesa einen neuen Trinkwasserhochbehälter mit einem Behältervolumen von etwa 1.500 m³ und erforderlichen Zuleitungen errichten. Die Notwendigkeit der Maßnahmen liegt darin, dass der Verband zusätzliche Kapazitäten im Leitungsbestand und Behälterkapazitäten schaffen muss, um die Versorgungsicherheit für die Einwohner im Versorgungsgebiet zu erhalten, trotz steigender Mehrabgaben an Trinkwasser für u.a. das Gewerbegebiet in Kodersdorf. Die Finanzierung der gesamten Maßnahmen erfolgt zu 90 Prozent aus den Strukturwandelmitteln des Bundes für die Lausitz.

Im ersten Schritt wird ab Mitte Februar 2025 mit der Baufeldfreimachung und der Erschließung für den Hochbehälter begonnen. Den Auftrag hierzu hat die Firma „NADEBOR Baugesellschaft mbH Kodersdorf“ erhalten. Im Zuge des Bauabschnittes ist geplant, dass es auf der Verbindungsstraße zwischen Kodersdorf und Wiesa voraussichtlich in den kommenden 4 Monaten zu Verkehrseinschränkungen mit Teil- und kurzzeitigen Vollsperrungen kommt, um einen gesicherten Bauablauf zu ermöglichen. Bitte achten Sie hierzu auf die aktuelle Verkehrsführung.

Im zweiten Schritt ist geplant ab Mai 2025 mit den Hochbauarbeiten für den Behälter zu beginnen. Hierbei wird es für den Verkehr nur im Bereich der Zufahrt an der Verbindungsstraße Wiesa-Kodersdorf zu Verkehrseinschränkungen kommen. Die hierfür beauftragte Firma steht aktuell noch nicht fest. Eine Beauftragung hierzu soll aber in der kommenden Verbandsversammlung nach erfolgreichem Vergabeverfahren erfolgen.

Im dritten Schritt soll die Einspeisung von Trinkwasser aus Richtung Niesky gestärkt werden. Hierzu wird neben der Anpassung der Pumpkapazitäten, welche u.a den Neubau einer Druckerhöhungsanlage am Ortseingang Kodersdorf aus Richtung Niesky notwendig macht, eine neue DN 200 Trinkwasserleitung entlang der B 115 (von Abzweig Särichen bis kurz vor dem EDEKA-Markt) verlegt werden. Eine Weiterführung der Leitung erfolgt dann auf den Flächen hinter dem EDEKA-Markt bis zur Anbindung an die Zuleitung zum HB Kodersdorf am Ortsausgang Richtung Wiesa. Um einen gesicherten Bauablauf für die Leitungsverlegung zu gewährleisten, ist eine halbseitige Sperrung der B 115 notwendig. Hierfür stehen wir aktuell im Zuge der noch laufenden Planungen mit den Genehmigungsbehörden und der Gemeinde im engen Kontakt, um die Verkehrsbehinderungen für die Umsetzung der Verlegung so gering wie möglich zu halten.

Im letzten Schritt soll eine Einspeisung von Trinkwasser ins Kodersdorfer Versorgungsnetz aus dem Versorgungsbereich Diehsa zur weiteren Erhöhung der Versorgungsicherheit errichtet werden. Geplant ist hierzu, eine Überleitung von Thiemendorf nach Wiesa zu errichten. Der geplante Bauzeitraum erstreckt sich von Ende 2025 bis September 2026. Zu dieser Baumaßnahme ist geplant, dass es für die Einwohner kaum zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommt.

Wir sind bestrebt, im Zuge der Bauarbeiten, über die Homepage der Gemeinde Kodersdorf kurzfristig über Verkehrseinschränkungen zu informieren.

Für allgemeine Rückfragen zu unseren Baumaßnahmen stehen wir Ihnen auch in der Verbandsverwaltung gern zur Verfügung.

Ihr Trinkwasserzweckverband „Neiße-Schöps“